

Aan de Raad der Geref.Kerk,  
p/a Weled.Heer J.H.Feitsma,  
Bedumerweg 68,  
Stedum.

20/2/1971

Betreft Uw kerkorgel.

Weleerwaarde en Eerwaarde Heren,

De toestand waarin Uw kerkorgel nu verkeert is wel erg slecht.

Wij hebben sterk de indruk dat het orgel onderhoud geruime tijd in verkeerde handen is geweest.

Dat is jammer, omdat het werk van de oorspronkelijke bouwer in wezen volgens het gebruikte systeem behoorlijk duurzaam is. Door het verkeerde onderhoud van het orgel is nu een totale revisie nodig geworden.

Deze zal in grote lijnen bestaan uit:

- a/ algehele demontage van het binnenwerk.
- b/ schoonmaken van alle orgeldelen.
- c/ herstel van de windladen met vernieuwing van alle membranen.
- d/ grondige verbetering van alle windlekken in het orgel-
- e/ gehele revisie van de speeltafel en alle transmissie apparaten en relais.
- f/ herstel van de beschadigingen aan het pijpwerk.
- g/ verbetering van de intonatie van het pijpwerk.
- h/ geheel opnieuw instemmen van alle pijpwerk.



De kosten hiervan zijn begroot, volgens de huidige lonen en lasten op f 16530.--, exclusief de B.T.W.

In dit bedrag is begrepen een stelpost van f 2000.-- voor punt f en een algehele risicopost van f 2000.--.

Verder is er van uit gegaan dat door U een vlonder gebouwd wordt achter de achterkant van de orgelkast, omdat er anders niet vlot gewerkt kan worden.

Uitvoering van het werk volgt verder volgens onze bijgevoegde leveringsvoorwaarden voor het herstel van kerkorgels,

terwijl gedurende de werkzaamheden zeker één helft van de galerij afgesloetn moet worden voor het publiek.

Hoogachtend,